

Thiết bị	Model/Type	Số lượng	Thông số chính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (ước tính)
PV panel 600W	Mono Half-cell	6	3.6kW tổng	12,000,000	
Inverter hybrid	Sumry SP-3200	1	3.2kW, 24V	7,000,000	
Battery	LiFePO4 24V 10kWh (BMS)	1	usable 8kWh	15,000,000	
DC isolator	PV 600VDC 25A	1		300,000	
DC SPD	Type 2, 600VDC	1		350,000	
AC SPD	Type 2, 230VAC	1		250,000	
MCB/RCBO	AC out 16–20A	1		350,000	
Cáp PV	6mm ² Cu, 15m	1		450,000	
Cáp pin	50mm ² Cu, 1m	1		300,000	
Cáp AC	4mm ² Cu, 10m	1		200,000	
Khung & gá mái tôn	Inox/Nhôm 6 tấm	1		1,800,000	
Phụ kiện MC4, cos, tủ Fe		1		800,000	
Công lắp đặt	Kéo dây, cố định, test	1		3,000,000	
Tổng giá thành chưa VAT				41,800,000	41000000 vnd